

BEKNOPT LASTENBOEK WIND- EN WATERDICHT 3B - BUDGETTOPPERS

- 1 Fundering met gemetste kruipruimte op betonnen funderingsvoet.
- 2 Betonnen welfsels met verankerde en verduurzaamde muurbalken
- 3 Gescheiden rioleringsstelsel tot aan rooilijn met toezichtputjes en geurslot
- 4 Septische put met 2 kamers in getrild beton met een inhoud van 2000 ltr
- 5 Regenwaterput in getrild beton met een inhoud van 5000 ltr
- 6 Aansluitbocht voor de nutsvoorzieningen
- 7 Wachtbuizen aangesloten op aansluitbocht voor nutsvoorzieningen tot 9 lm.
- 8 Houtskelet buitenwand 16,4 cm dik (na afwerking)
- 9 Spouwisolatie 5 cm dik in Rockfitt 434 aan buitenzijde/geventileerde spouw
- 10 Gevelmetselwerk in handvormsteen twv 0,30 €/st (72 st/m²) / voegwerken
- 11 Arduinen deur- en raamdorpels / 5 cm dikte
- 12 Houtskelet binnenwand 11,5 cm dik (na afwerking)
- 13 Tussenvloer in vormvaste FJI-liggers bij volwaardig verdiep
- 14 Geen isolatie in de houtskeletstructuur voorzien
- 15 Geen pleisterwerken voorzien
- 16 Dakconstructie in verduurzaamde spanten volgens berekeningsstudie
- 17 Onderdak in dampopen en meerlagige folie, stoflatten en pannelatten
- 18 Dakbedekking Eternit Sneldek Royal afgewerkt met nok- en gevelpannen
- 19 Hanggoten gemodelleerd of rond in zink (0,8 mm) / ronde aflopen in zink
- 20 Buitenschrijnwerk in wit PVC/ 5-kamerprofiel / glas K1,1
- 21 Opruimen van de werf

Uitgebreide documentatie, lastenboeken en prijslijsten verkrijgbaar en aan te vragen via contactformulier